ROMANIA

COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN

Str. Gheorghe Stefan Voievod, nr. 325, judetul Bacau, cod 607310, telefon: 0234/331824, fax 0234/331624, manastireacasin@gmail.com

Nr.3539 din 20.04.2022

SE APROBĂ
PRIMAR

Ing. Adriana Enache

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participați la depunerea de oferte în vederea atribuirii prin încredințare directă a contractului de lucrări : **"REPARAȚII FÂNTÂNI PUBLICE_ ÎN COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN"**

Valoarea estimată a achiziției : 126.000 Lei fără TVA.

Cod CPV: 45221230-3 Puturi (Rev.2)

Sursa de finanțare: bugetul local;

Obiectul achiziției directe : se intenționează realizarea lucrărilor de reparații la 5 fântâni publice din Comuna Mănăstirea Cașin conform formular F3 atasat.

Modul de finalizare a achiziției directe : încheierea unui contract de achiziție publică lucrări.

Se vor prezenta urmatoarele documente:

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului - copie lizibila, cu mențiunea "Conform cu originalul", semnată de către reprezentantul legal al ofertantului;

2.CUI - certificatul se va prezenta în copie lizibila, cu mențiunea "Conform cuoriginalul", semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.

Oferta va conține **propunerea financiară**

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Prețul ofertei este considerat ferm exprimat,neputând fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la următoarea adresă: sediul Primăriei Comunei Mănăstirea Cașin, Str. Gheorghe Stefan Voievod, nr. 325, judetul Bacau, cod 607310, telefon: 0234/331824, fax 0234/331624, sau pe email la adresa: manastireacasin@gmail.com.

Data limită pentru depunerea ofertei este 27.04.2022 ora 12:00.

Responsabil Achiziții publice
Ionel Adriana-Tatiana

Obiectivul: UAT MANSTIREA CASIN, JUD. BACAU
Obiectul: Reabilitare fanatani Com. Manstirea Casin, jud. Bacau
Devizul: Reabilitare fantani Com. Manastirea Casin, jud. Bacau

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CS18XA01	Acoperis la constr loc si soc-cult sarpanta scaune invelit tabla zincata 0.5mm, incl accesorii	mp	24,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	2710403646082	Panouri din tabla de otel subtire (0,5 mm) amprentata tip tigla	mp	24,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	2303119	Coama mica 320x206x110 cal1 netratata s515	buc	9,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	20010036	Profil 50 x 4m gata confectionat	buc	15,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	FE30A3	Montare grinda lemn	buc	5,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	20025264	Grinda lemn 10/10 x l.4 m	buc	5,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport.	0,00	0,00
7	CK18A%	Montarea baghetelor la lambriuri din: lemn	mp	20,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	2743123549024	Lambriuri din lemn	mp	20,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	20011939	Cuie tabla/ lemn	kg	10,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	CI02B02%	Placaj cu placi de beton drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25x25 cm si 50x50 cm cu mortar marfa cu ciment M 100-T	mp	2,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11	1412122205057	Placa beton mozaicata sau nemozaicata	mp	1,800	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	1411112204375	Mozaic granulat din marmura	mp	1,500	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13	2000781	Plasa sudata tip 4 mm, 100x100 LC 71 2000 x 5000 mm	mp	15,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14	20026396	Beton crn decorativ imprimat aplicatie- pavaj decorativ c25/30iiav42.5rs3/16alm* imprim	buc	900,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	20013092	Adeziv gresie si faianta Ceresit CM 11, 25 kg	buc	15,000	0,00	0,00

				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	20018775	Sapa de ciment baumit	m2	0,500	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17	SVH.18.I.B.1+	Confectionarea cu mijloace manuale a bulumacilor pentru garduri, din lemn de esenta tare Alegerea bulumacilor, sectionarea si ascutirea lor, lungimea bulumacilor: 2,00 m, diam.mediu al bulumacilor 12,1-16,0 cm, lemn rotund	buc	6,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	6500937	Teava din otel zincat, rectangulara 30x40x2mm, bara 6 M	buc	6,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
19	20012949	Scandura din lemn caplama, placaj 12 x 2 x 100	buc	130,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20	RPCO44B%	Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumatate de caramida, executate din cherestea de rasinoase pe rame placate simplu, in vederea vopsirii	mp	10,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	20011249	Vopsea lavabila 1 strat deko	l	15,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
22	20055426	Suruburi autoforante dimensiuni 3.00 x 3.5 mm	buc	500,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
23	RCSO33A%	Montarea usilor din lemn la garaje, ateliere etc.: obisnuite (cu balamale)	buc	2,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
24	2863146310603	Balamale pentru usi	buc	2,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
25	W3I23A1	Montare zavor pentru usi	buc	2,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
26	2863146311035	Zavor aplicat pentru usi	buc	2,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
27	CB02B%	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: elevatii, pereti drepti si diafragme incl. sprijinirile la inaltimi pana la 20 m inclusiv	metru patrat	1,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
28	2902678	Stalp de lemn 4m foioase	buc	10,000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	172,479
Total greutate materiale (tone)	10,355

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	10,000%					0.00
Profit	5,000%					0.00
						0.00
Total General fara TVA						0,00
TVA (19%)						0,00
TOTAL GENERAL (Lei)						0,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.ro

ROMÂNIA
COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN
JUDEȚUL BACĂU