



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MĂNĂSTIREA CAȘIN
JUDEȚUL BACĂU

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat la faza PTh pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu energie electrică Sală de Sport, Localitatea Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău"

Consiliul Local al comunei Mănăstirea Cașin întrunit în ședința extraordinară din data de 26 august 2025;

Având în vedere:

- a) referat de aprobare a primarului comunei Mănăstirea Cașin nr. 7483/20.08.2025;
- b) referatul responsabilului cu urbanismul nr. 7484/20.08.2025;
- c) raportul de avizare nr. 7626/26.08.2025 a Comisiei pentru program de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț;

În conformitate cu prevederile:

- a) art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- a) art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare;
- b) Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 79/2017;
- d) art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, 139 (3) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul tehnic întocmit de S.C GEN&IUL TRADING S.R.L. pentru obiectivul de investiții *"Alimentare cu energie electrică Sală de Sport, Localitatea Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău"*.

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat la faza PTh aferent obiectivului de investiții *"Alimentare cu energie electrică Sală de Sport, Localitatea Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău"*, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă actualizarea Formularului F3 – Lista de cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent obiectivului de investiții *"Alimentare cu energie electrică Sală de Sport, Localitatea Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău"*, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Bacău;
- Primarului comunei Mănăstirea Cașin;
- Compartimentul achiziții publice;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cons. Ionela MUȘAT

Nr. 66
Din 26.08.2025



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al UAT M. Cașin,
c.j. Mirela IRIMIA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 3 absenți.

Devizul general

al obiectivului de investiții

Construire Sala de Sport in sat Manastirea Casin, com. Manastirea Casin, jud. Bacau- Bransament Energie Electrica

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studiu de solutie	0,00	0,00	0,00
3.2	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	11 300,00	2 373,00	13 673,00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		11 300,00	2 373,00	13 673,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	82 667,75	17 360,23	100 027,98
4.1.1	Bransament Energie Electrica	82 667,75	17 360,23	100 027,98
4.1.1.1	Montare anvelopa PTA b	17 968,70	3 773,43	21 742,12
4.1.1.2	Priza de pamant PTA b proiectat	19 499,51	4 094,90	23 594,41
4.1.1.3	LES 20 KV	38 134,59	8 008,26	46 142,85
4.1.1.4	Bransament trifazat	7 064,96	1 483,64	8 548,60
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	195 000,00	40 950,00	235 950,00
4.3.1	Obiect: Bransament Energie Electrica	195 000,00	40 950,00	235 950,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		277 667,75	58 310,23	335 977,98
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Documentatii	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.10	Taxa CSC	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.8	Taxa AC	0,00	0,00	0,00
5.9	Taxa ISC	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar**

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		288 967,75	60 683,23	349 650,98
din care: C+M (1.2, 1.3, 2.1, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.10)		82 667,75	17 360,23	100 027,98

Data

Întocmit,

Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;**PRESEDINTE DE SEDINTA**

Ionela MUSTAT

**CONTRASEMNEAZA**
SECRETAR GENERAL
o.f. Maria Irimia

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Bransament Energie Electrica						
Devizul: Montare anvelopa PTA						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA18B1	Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea <2.5 m, teren tare	mc	6,00	250,76	1 504,58
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	250,76	1 504,58
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,00	987,43	1 974,86
				Material:	133,71	267,43
				Manopera:	646,97	1 293,94
				Utilaj:	9,89	19,79
				Transport:	196,86	393,71
1.1.3	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0,02	1 661,51	33,23
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1 474,49	29,49
				Utilaj:	187,02	3,74
				Transport:	0,00	0,00
1.1.4	AUT1225A1	Ora pr. macara pneuri brat zabrele 50,0-59,9 tf 2 schimburi	ora	5,00	500,00	2 500,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	500,00	2 500,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	4,50	72,39	325,74
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	72,39	325,74
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.6	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	4,50	120,28	541,28
				Material:	0,28	1,24
				Manopera:	112,01	504,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	8,00	36,00
1.1.7	W1MC04C#	Post de transformare montat la sol in exterior tip modul prefabricat in anvelopa de beton - montare -	buc	1,00	2 642,50	2 642,50
				Material:	10,75	10,75
				Manopera:	1 671,75	1 671,75
				Utilaj:	960,00	960,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.8	AUT1225A1	Ora pr. macara pneuri brat zabrele 50,0-59,9 tf 2 schimburi	ora	6,00	500,00	3 000,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	500,00	3 000,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.9	TRA03A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 30 km	tona	20,00	49,50	990,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	49,50	990,00
1.1.10	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4,00	49,50	198,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	49,50	198,00
1.1.11	TRI1AA01	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare	tona	1,00	58,51	58,51

	C1	rampa sau teren-auto categ.1		Material:	0,00	0,00
				Manopera:	58,51	58,51
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.12	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta 1 lopatare	tona	22,00	86,93	1 912,45
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	86,93	1 912,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	43,67
Total greutate materiale (tone)	5,37

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	279,42	7 300,49	6 483,53	1 617,71	15 681,15

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
C.A.M	2,25%	0,00	164,26	0,00	0,00	164,26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	279,42	7 464,75	6 483,53	1 617,71	15 845,41
Cheltuieli indirecte	8,00%				1 267,63
Profit	5,00%				855,65

Total Deviz fara TVA	17 968,70
----------------------	-----------

Obiectul: Bransament Energie Electrica						
Devizul: Priza de pamant PTA b proiectat						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	TSA16D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare cu obstacol	mc	8,00	310,95	2 487,57
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	310,95	2 487,57
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.2	W1MN14B #	Electrod din țevă de oțel zincată pentru priza de legare la pământ teren tare	m	15,00	406,36	6 095,47
				Material:	68,97	1 034,50
				Manopera:	334,35	5 015,26
				Utilaj:	2,60	39,00
				Transport:	0,45	6,71
1.2.3	W1MN13B #	Bandă din oțel zincată pentru priza de legare la pământ montată în teren tare - montare -	kg	120,00	40,46	4 854,66
				Material:	16,95	2 033,50
				Manopera:	23,40	2 808,55
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,11	12,62
1.2.4	W1MN15A #	Îmbinarea prizei de legare la pământ cu șuruburi galvanizate .	buc	40,00	19,37	774,76
				Material:	2,63	105,22
				Manopera:	16,72	668,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,02	0,84
1.2.5	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	8,00	265,73	2 125,81
				Material:	0,28	2,21
				Manopera:	257,45	2 059,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	8,00	64,00
1.2.6	W1MN06A #	Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -	buc	2,00	92,60	185,20
				Material:	42,38	84,76
				Manopera:	50,15	100,31
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,07	0,14

1.2.7	W1MM05A #	Măsurarea rezistenței prizei de legare la pământ .	buc	1,00	284,20	284,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	284,20	284,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.8	TR1AA01F 1	Încarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșarea pînă la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,50	75,23	37,61
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	75,23	37,61
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.9	TR1AA08F 1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin transport pînă la 10m auto-rampa, teren cate.	tona	0,50	58,51	29,26
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	58,51	29,26
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.10	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	tona	0,50	34,50	17,25
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	34,50	17,25

Total manopera (ore)	80,70
Total greutate materiale (tone)	1,05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheptuile directe	3 260,17	13 491,05	39,00	101,56	16 891,79

Alte cheptuile directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
C.A.M	2,25%	0,00	303,55	0,00	0,00	303,55

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheptuile Directe	3 260,17	13 794,60	39,00	101,56	17 195,33
Cheptuile indirecte	8,00%				1 375,63
Profit	5,00%				928,55

Total Deviz fara TVA	19 499,51
----------------------	-----------

Obiectul: Bransament Energie Electrica						
Devizul: LES 20 KV						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	W2H02A1	Identificarea traseu cablu existent in teren mijlociu pentru sondaj fara sapatura	100 m	1,20	1 713,55	2 056,26
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1 713,55	2 056,26
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.2	RpDB38B %	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri;	mc	5,00	750,95	3 754,76
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	707,15	3 535,76
				Utilaj:	43,80	219,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.3	W1MO05F #	Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolație din polietilenă, montat în șanț, cu tracțiune manuală secțiunea 150-185 mmp, cu obstacole - montare -	km	0,02	58 821,47	882,32
				Material:	36 018,00	540,27
				Manopera:	22 568,67	338,53
				Utilaj:	108,80	1,63
				Transport:	126,00	1,89
1.3.4	W1MO31B #	Set de trei terminale de interior cu materiale din import pentru cabluri monofazate de 20 KV cu izolație din MP 1x70 - 1x185mmp - montare -	buc	3,00	3 552,00	10 656,01
				Material:	1 703,13	5 109,39
				Manopera:	1 847,29	5 541,86
				Utilaj:	0,00	0,00

1.3.5	W2G21A#	Bornă din beton pentru marcarea traseului de cable	buc	Transport:	1,59	4,76
				2,00	501,72	1 003,45
				Material:	250,00	500,00
				Manopera:	250,76	501,53
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,96	1,92
1.3.6	W1MM04A#	Verificarea corespondenței fazelor la o linie electrică în cablu .	buc	3,00	518,24	1 554,73
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	518,24	1 554,73
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.7	W1MM06A#	Verificarea și încercarea LES .	buc	1,00	1 436,65	1 436,65
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	952,90	952,90
				Utilaj:	483,75	483,75
				Transport:	0,00	0,00
1.3.8	MLE1313120	Montarea unui manson de legatura cu cabluri de energie electrica de 0,4-35 kv , izolatie de PVC, sectiunea conductoarelor intre 150-300 mmp si conductorul ecranului din cupru-sector-sarma	buc	2,00	2 507,63	5 015,26
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 507,63	5 015,26
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.9	6620838	Manson leg.cauc.cabl.energ tens.20 kv ml.80 c.sar	buc	2,00	1 150,00	2 300,00
				Material:	1 150,00	2 300,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.10	TSA16E2	Sapatura manuala de pamant, în spatii limitate, în transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune în pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 1.51-3 m, teren mijlociu cu obstacol	mc	4,50	292,56	1 316,51
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	292,56	1 316,51
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.11	TSD18D1	Umlutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	4,50	265,73	1 195,77
				Material:	0,28	1,24
				Manopera:	257,45	1 158,52
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	8,00	36,00
1.3.12	TSD01B1	Împrăștierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	5,00	51,16	255,78
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	51,16	255,78
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.13	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cable - profil M;	m	15,00	41,07	615,99
				Material:	9,01	135,21
				Manopera:	23,40	351,07
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	8,65	129,71
1.3.14	W2G15F01	Asez tambur cablu cu gr. de 6801-8400kg	buc	1,00	1 053,19	1 053,19
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1 053,19	1 053,19
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	141,36
Total greutate materiale (tone)	2,19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	8 586,11	23 631,89	704,38	174,28	33 096,67

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
C.A.M	2,25%	0,00	531,72	0,00	0,00	531,72

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	8 586,11	24 163,61	704,38	174,28	33 628,39

Cheltuieli indirecte	8,00%	2 690,27
Profit	5,00%	1 815,93

Total Deviz fara TVA	38 134,59
-----------------------------	------------------

Obiectul: Bransament Energie Electrica

Devizul: Bransament trifazat

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	W2BCEB#1]	Bloc de masura si protectie din material plastic cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, trifazic montat pe suport de beton	buc	1,00	2 668,75	2 668,75
				Material:	2 000,00	2 000,00
				Manopera:	668,70	668,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,05	0,05
1.4.2	CA01A1	Turnarea betonului simplumarca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv	mc	0,50	845,42	422,71
				Material:	263,60	131,80
				Manopera:	531,62	265,81
				Utilaj:	0,81	0,41
				Transport:	49,39	24,70
1.4.3	CL21A1	Confecții metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	8,00	51,81	414,47
				Material:	30,07	240,59
				Manopera:	21,73	173,86
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,02
1.4.4	W2G01B#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea de la 3x50+25 până la 3x70+35 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,101 -1,5kg/m;	m	10,00	40,61	406,06
				Material:	30,58	305,76
				Manopera:	10,03	100,31
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.5	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cable - profil M;	m	7,00	35,81	250,66
				Material:	10,24	71,69
				Manopera:	23,40	163,83
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	2,16	15,13
1.4.6	W2G35A#	Cap terminal uscat de exterior pentru cable de energie electrică din aluminiu sau cupru cu izolație din PVC cu secțiunea până la 35mmpt. cablu armat;	buc	6,00	233,44	1 400,66
				Material:	49,55	297,30
				Manopera:	183,89	1 103,36
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.7	TsC04XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de 0,71-1,25 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat l descarcare in depozit	100 mc	0,01	9 600,00	96,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	9 600,00	96,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.8	TSD18C1	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din :teren tare	mc	0,50	207,30	103,65
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	207,30	103,65
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.9	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.	tona	2,00	12,00	24,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	12,00	24,00
1.4.10	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	1,50	75,23	112,84
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	75,23	112,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.11	TRI1AA08F	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport	tona	1,50	58,51	87,77

	1	pina la 10m auto-rampa,teren categ.		Material:	0,00	0,00
				Manopera:	58,51	87,77
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.12	TRA01A01	Transportul rutier al muncitorilor pe dist.= 1 km.	km		60,00	3,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	3,00	180,00

Total manopera (ore)	16,63
Total greutate materiale (tone)	2,03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	3 047,14	2 780,12	96,41	243,90	6 167,57

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
C.A.M	2,25%	0,00	62,55	0,00	0,00	62,55

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3 047,14	2 842,68	96,41	243,90	6 230,12
Cheltuieli indirecte	8,00%				498,41
Profit	5,00%				336,43

Total Deviz fara TVA	7 064,96
----------------------	----------

Total General fara TVA	82 667,75
TVA (21%)	17 360,23
TOTAL GENERAL (Lei)	100 027,98

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ionela MURAT



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
O.J. IONELA IONESCU
H

Obiectivul: Construire Sala de Sport in sat Manastirea Casin,com. Manastirea Casin,jud.Bacau- Bransament Energie Electrica
Obiectul: Bransament Energie Electrica

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	PTAB 160 KVA	buc	1,00	195 000,00	195 000,00	
TOTAL:				Lei:	195 000,00	

Proiectant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

PRESIDENTE DE SEDINTA
Ionela MURAT



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
O.J. MIRELA IRIIMIA